

ATTO AGGIUNTIVO N. 1 AL CONTRATTO DI SUBAFFIDAMENTO del 23/02/2026

La **COSEDIL S.p.A.** con sede legale in Roma, P.zza della Marina n. 1, Partita IVA n. 00512340878 nella persona del Procuratore Speciale Sig. Luigi Bruno, in appresso per brevità denominata "**AFFIDATARIA**";

E

La **EUROSCAVI S.R.L.** con sede in Santa Venerina (CT), Via Rosario Russo n. 19 e Partita IVA n. 04263220966, nella persona del legale rappresentante Sig. Patanè Paolo, nato a Santa Venerina (CT) il 01/07/1958, in appresso per brevità denominata "**SUBAFFIDATARIA**";

PREMESSO

- che in data 23/02/2026 le parti sottoscrivevano contratto di subaffidamento per attività di movimento terra con mezzi meccanici relativo Blocco 2 – Residenze, giusto PDC n. 48 del 31/10/2025 per la realizzazione di un complesso immobiliare costituito da blocco n.1 da adibire ad uffici amministrativi dell'Affidataria e blocchi n. 2 e 3 destinate a residenza, da realizzare nei lotti di terreno ubicati fra le vie Cristoforo Colombo e Latisana, censiti rispettivamente in catasto al foglio 57 particelle 566-568-569-816-935 e particella 54, ricadenti in Z.T.O. "B4" e "B2";
- che in seguito ad assegnazione della nuova quota d'imposta della struttura denominata Residenze, i volumi di scavo preventivamente calcolati hanno subito delle variazioni in aumento;
- che in seguito al rinvenimento di materiale lapideo sino al piano fondale degli edifici come sopra riportato, la DL emetteva in data 04/05/2026 Ordine di Servizio con il quale disponeva di eseguire un ulteriore sbancamento di approfondimento dell'area di sedime delle fondazioni degli edifici denominati D2 e D3, per una profondità variabile tra 45 e 50 cm., mentre per l'edificio D1, l'ulteriore scavo per analoga profondità, dovrà essere eseguito a spot nelle zone con presenza di roccia;
- che successivamente allo sbancamento di ulteriore approfondimento, si dovrà procedere alla realizzazione di uno strato di sottofondo in misto granulare adeguatamente compattato e rullato per strati successivi con mezzi meccanici fino al raggiungimento del costipamento previsto dal Capitolato;
- che in seguito dell'aumento dei volumi di scavo, si è reso necessario trasportare parte dei materiali eccedenti il piano di riutilizzo nell'ambito del cantiere presso un nuovo impianto di destinazione oggetto di integrazione del piano di riutilizzo originario, sito c/o la ditta R.G.S. Costruzioni S.r.l. di via Cisterna Due Bocche s.n.c.;
- che, in conseguenza di quanto sopra, è volontà di entrambe le parti addivenire alla sottoscrizione di un addendum contrattuale che preveda l'inserimento nel contratto originario delle nuove quantità dei volumi di scavo e la ulteriori prestazioni richieste dalla AFFIDATARIA per far fronte all'incremento dei volumi di scavo;
- che, per quanto non espressamente derogato con il presente atto, il contratto principale del 23/02/2026 rimane perfettamente valido ed efficace tra le parti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Conferma delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che costituisce mera appendice al contratto di subaffidamento del 23/02/2026.

Art. 2 – Oggetto dell'addendum – Lavorazioni aggiuntive

Le parti concordano che il contratto di subaffidamento, deve essere integrato delle lavorazioni con le quantità come segue:

EUROSCAVI S.R.L.
Sede: S.Venerina - Part. Russo, 19
P. IVA: 04263220966

COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	QUANTITA'	IMPORTO
SIC24_1.1.4.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	m³	8,50	10.150,00	86.275,00
SIC24_1.1.4.3	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da	m³	8,50	1.450,00	12.325,00

16

	sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 3) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm² e fino a 20 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza				
SIC24_1.1.4.4	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 4) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm² e fino a 40 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse	m ³	8,50	2.900,00	24.650,00

Handwritten signature

Handwritten signature

	modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza				
SIC24_1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	m³	12,00	0,00	0,00
SIC24_1.1.6.2	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo	m³	13,50	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 2) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza				
SIC24_1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato	m ³	3,20	4.100,00	13.120,00
SIC24_1.3.5	trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m³ e per ogni km	m ³ x km	0,00	1.400,00	0,00
SIC24_1.5.4	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa	m ³	3,70	1.000,00	3.700,00

	la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato				
N.P.1	Sfalcio della vegetazione e contestuale totale cippatura del materiale di risulta. Il triturato verrà steso uniformemente sul terreno (o accumulato nei siti indicati), per fungere da pacciamatura naturale (deterrente contro le infestanti e ammendante per il suolo, da utilizzare nelle future aree a verde).	m²	0,00	Tutta la superficie	0,00
N.P.2	Trasporto materie provenienti dagli scavi, per distanze comprese tra 5/6 km (media andata e ritorno) presso centro di recupero "R.G.S. Costruzioni oggetto d'integrazione del 31.03.26 inviata mezzo pec - rif Dichiarazione di utilizzo, di cui all'art.21 del D.P.R. n.120, del 12/02/2026".	ton	2,50	5.500,00	13.750,00
TOTALE IMPORTO IMPONIBILE					€ 153.820,00

Per effetto dell'inserimento delle nuove quantità e nuove voci di elenco prezzi, l'importo complessivo del contratto di subaffidamento di cui al contratto originario del 23/02/2026, pari ad € 76.195,00 e comprensivo di € 2.285,85 di oneri della sicurezza, subirà una rideterminazione di € 77.625,00 e pertanto l'importo contrattuale complessivo dell'affidamento risulta pari ad € 153.820,00 comprensivo di € 4.614,60 di oneri della sicurezza.

ART. 3 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e derogato dal presente addendum, le Parti rinviando e confermano espressamente che i loro rapporti rimangono normati dal contratto di subaffidamento del 23/02/2026.

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono.

Roma lì 04/05/2026

L'IMPRESA AFFIDATARIA

COSEDIL S.p.A.
Il Procuratore
Geom. Luigi Bruno

LA DITTA SUBAFFIDATARIA

EUROSCAVI S.r.l.
Sede: S. Venerina - Mart. Russo, 19
P. IVA: 04253220968

Le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati: - Art. 2; Art. 3

Roma lì 04/05/2026

L'IMPRESA AFFIDATARIA

COSEDIL S.p.A.
Il Procuratore
Geom. Luigi Bruno

LA DITTA SUBAFFIDATARIA

EUROSCAVI S.r.l.
Sede: S. Venerina - Mart. Russo, 19
P. IVA: 04253220968

10